

HOTĂRÂREA NR. 65

privind aprobarea actualizării devizului de lucrări la obiectivul “Reparații curente
Dinspenserul Medical Cotofenii din Dos

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN DOS

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și art.196 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Comunei Cotofenii din Dos , dl.Dina Ion , în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, , în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cotofenii din Dos ;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.,,e” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se supune spre aprobare și însușire actualizarea devizului de lucrări la obiectivul “Reparații curente Dinspenserul Medical Cotofenii din Dos CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN DOS (conform anexei I).


(2) Se supune spre aprobare și însușire nota de renunțare , lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări (conform anexei II)

Art.3. Cu ducere la îndeplinire se mandatează Primarul comunei Cotofenii din Dos, dl.Dina Ion .


Art.4. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducere la cunoștința publică ,va fi comunicată în termen Instituției Prefectului - Județul Dolj și instituțiilor interesate.

Data, 25.07.2023

PRESEDINTELE SEDINTA,
Para Vialiv Alin



Contrasemnează ,
Secretar general UAT Cotofenii din Dos,
Slamnoiu Mirela



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și alin.9 lit.,,e,,din OUG nr.57/2019 cu modificări și completări ulterioare

Nr.total de consilieri în funcție = 11

Nr.total de consilieri prezenți = 8







Nr.total de consilieri absenți = 3

Voturi,,pentru,,= 8

„contra,,= 0

„abțineri,,= 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 65/25.07.2023.¹

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input type="checkbox"/> absolută <input type="checkbox"/> calificată ²	25.07.2023.	
2	Comunicarea către primar ²⁾	25.07.2023.	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	25.07.2023.	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴⁾⁺⁵⁾	25.07.2023.	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾	25.07.2023.	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	25.07.2023.	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

¹⁾ Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

²⁾ Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

³⁾ Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . .

⁴⁾ Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

⁵⁾ Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

⁶⁾ Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publică."

⁷⁾ Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

SC TRADRUM SRL
BLD. GHEORGHE CHITU, NR.82
J16/1648/2022
CUI RO 46350977

NOTA DE CONSTATARE 02

Nr.40.2 /22.06.2023

In timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Reparatii curente Dispensarul Medical Cotofenii din Dos”, s-au constatat diferente intre devizul oferta si teren (lucrarile care trebuiesc executate), motiv pentru care s-a intocmit prezenta nota de constatare.

In urma analizei situatiei din teren, se propune modificarea listelor de cantitati dupa cum urmeaza:

• Se renunta la articolul:

1. RPCI25B1-Burlane din table zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,4 cm=30,4 m. ✓
2. CH03A1-Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi de gresie antiderapanta, fix. Cu adeziv=3,32 mp; ✓
3. CL20B1-Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grille, chepeng, opritori, gratare=80,00 kg; ✓
4. CH04A1-Mana curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata inscrisa intr un dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn=3,50 m; ✓
5. RPCE34A1-Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d=42,00 m. ✓

MOTIV: Renuntarea are ca motiv diferenta dintre partea scrisa (devize) si situatia existenta pe teren

- Se suplimenteaza articolul:

1.RPCI25B1-Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, imadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,4 cm= 6,5 m; ✓


2.RPCR31B1(asim)-Vopsitoric cu email la polata= 45,00 mp; ✓

3.CH04BC2(asim)-Balustrada inox=3,80m. ✓

MOTIV: La cererea Beneficiarului.

EXECUTANT:

SC TRADRUM SRL



BENEFICIAR:

PRIMARIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS

Antet stanga

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: DISPENSAR C1
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize)
 Stadiul fizic: 9 NCS

foaie componenta

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR31B1(asim) - Vopsitorie cu email la polata	mp	45.00	49.13	2,210.85	
			material:	20.63	928.35	
			manopera:	28.50	1,282.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	CH04BC2(ASIM) - Balustrada de inox	m	3.80	631.54	2,399.87	
			material:	611.79	2,324.82	
			manopera:	19.75	75.05	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	00023 - balustrada de inox	m	3.99	568.00	2,266.30	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.08	54.30	3,253.17	1,357.55	0.00	0.00	4,610.72
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pe locul de munca	2.2500 %	0.00	30.54	0.00	0.00	30.54
= T1 + Alte cheltuieli directe		3,253.17	1,388.09	0.00	0.00	4,641.26
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	325.32	138.81	0.00	0.00	464.13
T2 = T1 + Cheltuieli indirecte		3,578.49	1,526.90	0.00	0.00	5,105.39
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	178.92	76.35	0.00	0.00	255.27
T3 = T2 + Beneficiu		3,757.41	1,603.25	0.00	0.00	5,360.66
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,360.66
TVA (19.00%)						1,018.53
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						6,379.18

Arhitect: Ștefan P.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectiv: DISPENSAR CA

Obiectul: 1. Obiect (Grup De Izolat)

Stadiul fizic: 9 NCS

Formular C6

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Preț unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	00023 - balustrada de inox	m	3.94	568.00	2.266.30	Depozit	0.01
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	29.26	2.00	58.52	Depozit	0.03
3	6001665 - Hirtie slef usc. sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	22.50	1.66	37.35	Depozit	0.00
4	6100981 - Grund lichid orice culoare	kg	7.88	19.70	155.14	Depozit	0.01
5	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895-7	kg	9.00	8.30	74.70	Depozit	0.01
6	6106117 - Email rosu-visiniu	kg	10.12	52.50	531.56	Depozit	0.01
7	6109456 - Diluant rasini lichidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	9.00	14.40	129.60	Depozit	0.01
TOTAL Materiale					3.253.17	Creutare	0.06

13

6

Beneficiar:
 Executor:
 Proiectant:
 Organizator: DISPEHSAK CJ
 Colectat: 1 Obiect (Grup Scolar) 1
 Stadiul fizic: 9 ACS

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Descrierea muncii	Consumul de manopara - Ore/le	Tara medie - Lei/ora	Valoarea (fara TVA) - Lei	Procent romanii
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	28100 - Tamplar	3.00	25.00	75.05	100.00
2	31110 - Zugrav vopsitor	51.30	25.00	1,282.50	100.00
	Ora Manopara	54.30	TOTAL	1,357.55	

Antet stanja

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: DISPENSAR C1

Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Stadiul fizic: 2 SCARI SI RAMPE

Formular F3nr - Nota renuntare la data de 10/07/2023
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	42.00	✓ 8.06	338.45
			material:	6.56	275.47
			manopera:	1.50	62.98
			utilaj:	0.00	0.00
2	CH03A1 - Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi de gresie antiderapanta ,fix. cu adeziv	mp	3.32	✓ 195.64	649.53
			material:	140.86	467.66
			manopera:	53.75	178.45
			utilaj:	1.03	3.42
2.1	2202054 - gresie ext antiderapanta	mp	3.39	✓ 120.00	406.36
3	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	80.00	✓ 12.85	1,027.92
			material:	9.85	787.92
			manopera:	3.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
3.1	3646099 - Conf met	kg	80.00	9.80	784.00
4	CH04A1 - Mana curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata in scrisa intrun dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn	m	3.50	✓ 423.65	1,482.76
			material:	403.90	1,413.64
			manopera:	19.75	69.12
			utilaj:	0.00	0.00
4.1	2948141 - Elemente mana curenta	m	3.67	370.00	1,359.74

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.49	22.02	2,944.69	550.55	3.42	0.00	3,498.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	12.39	0.00	0.00	12.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,944.69	562.94	3.42	0.00	3,511.05

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	294.47	56.29	0.34	0.00	351.11
----------------------	-----------	--------	-------	------	------	--------

Antes de 2008

Respostabilidade	Aluguer	Electricidade	Manutenção	Água	Transporte	TOTAL
T3 = T2 + Custos indirectos		2.239,18	610,24	3,76	0,00	3.853,18
Benefício						
Profit	5,0000 %	161,96	30,96	0,19	0,00	193,11
T4 = T3 + Benefício		3.401,14	641,20	3,95	0,00	4.055,26
TOTAL GENERAL (fora IVA)						4.055,26
IVA (19,00%)						770,50
TOTAL GENERAL (inclusiv IVA)						4.825,76

Antet stanga

Beneficiar:
 Executare:
 Proiectant:
 Obiectivul: DISPENSAR C1
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 SISTEM PLUVIAL

Formular F3nr - Nota renuntare la data de 10/07/2023
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPC125B1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,3 CM	m	30.40	69.12	2,101.20	
			material:	47.99	1,459.02	
			manopera:	21.12	642.18	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	25.69	1,459.02	642.18	0.00	0.00	2,101.20
Recapitulatie	Valoarea	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	14.45	0.00	0.00	14.45
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,459.02	656.63	0.00	0.00	2,115.65
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	145.90	65.66	0.00	0.00	211.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,604.92	722.30	0.00	0.00	2,327.22
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	80.25	36.11	0.00	0.00	116.36
T4 = T3 + Beneficiu		1,685.17	758.41	0.00	0.00	2,443.58
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,443.58
TVA (19.00%)						464.25
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						2,907.83

