CONSILIUL LOCAL COTOFENII DIN DOS
JUDEȚUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 65

privind aprobarea actualizarii devizului de lucrari la obiectivul " Reparatii curente Dinspensarul Medical Cotofenii din Dos

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN DOS

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

În baza prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și art.196 alin.(1) lit.„a" din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Comunei Cotofenii din Dos , dl.Dina Ion , în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, , în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cotofenii din Dos ;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.„e" din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1)Se supune spre aprobare si insusire actualizarea devizului de lucrari la obiectivul " Reparatii curente Dinspensarul Medical Cotofenii din Dos CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN DOS (conform anexei I).

(2) Se supune spre aprobare si insusire nota de renuntare , lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform anexei II)

Art.3. Cu ducere la indeplinire se mandateaza Primarul comunei Cotofenii din Dos, dl.Dina Ion .

Art.4. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducere la cunostinta publica ,va fi comunicata in termen Institutiei Prefectului - Judetul Dolj si instituțiilor interesate.

Data, 25.07.2023

PRESEDINTE SEDINTA,
Para Vially

Contrasemneaza ,
Secretar general UAT Cotofenii din Dos,
Slamnoiu Mirela

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 si alin.9 lit.„e„din OUG nr.57/2019 cu modificari si completari ulterioare

Nr.total de consilieri in functie = 11
Nr.total de consilieri prezenti = 8
Nr.total de consilieri absenti = 3

Voturi„pentru„= 8
„contra„= 0
„abtineri„= 0

SC TRADRUM SRL
BLD. GHEORGHE CHITU, NR.82
J16/1548/2022
CUI RO 46350977

NOTA DE CONSTATARE 02

Nr.40.2 /22.06.2023

In timpul executiei lucrarilor la obiectivul *„Reparatii curente Dispensarul Medical Cotofenii din Dos"*, s-au constatat diferente intre devizul oferta si teren (lucrarile care trebuiesc executate), motiv pentru care s-a intocmit prezenta nota de constatare.

In urma analizei situatiei din teren, se propune modificarea listelor de cantitati dupa cum urmeaza:

- **Se renunta la articolul:**

1. **RPCI25B1**-Burlane din table zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,4 cm= **30,4 m.**
2. **CH03A1**-Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi de gresie antiderapanta, fix. Cu adeziv=**3,32 mp;**
3. **CL20B1**-Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grille, chepeng, opritori, gratare=**80,00 kg;**
4. **CH04A1**-Mana curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata inscrisa intr un dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn=**3,50 m;**
5. ***RPCE34A1***-Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d=***42,00 m.***

MOTIV: Renuntarea are ca motiv diferenta dintre partea scrisa (devize) si situatia existenta pe teren

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
			SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCR31B1(asim)** - Vopsitorie cu email la polata	**mp**	**45.00**	**49.13**	**2,210.85**
			material:	20.63	928.35
			manopera:	28.50	1,282.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CH04BC2(ASIM)** - Balustrada de inox	**m**	**3.80**	**631.54**	**2,399.87**
			material:	611.79	2,324.82
			manopera:	19.75	75.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***00023*** *- balustrada de inox*	*m*	*3.99*	*568.00*	*2,266.30*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.08	54.30	3,253.17	1,357.55	0.00	0.00	**4,610.72**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
tributia asiguratorie cru muncă	2.2500 %	0.00	30.54	0.00	0.00	30.54
= T1 + Alte cheltuieli directe		**3,253.17**	**1,388.09**	**0.00**	**0.00**	**4,641.26**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	325.32	138.81	0.00	0.00	464.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,578.49**	**1,526.90**	**0.00**	**0.00**	**5,105.39**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	178.92	76.35	0.00	0.00	255.27
T4 = T3 + Beneficiu		**3,757.41**	**1,603.25**	**0.00**	**0.00**	**5,360.66**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,360.66**
TVA (19.00%)	**1,018.53**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**6,379.18**

Proiectia: 17

Lista cuprinzand cheltuielile cu manopera

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	**28100** - Tamplar	3.00	25.00	75.00	100.00
2	**31110** - Zugrav vopsitor	3.00	25.00	1,262.50	100.00
	Ore Manopera:	14.12	TOTAL:	1,337.50	

Antreprenor:
Investitia:
Amplasament:
Proiectant:
Obiectul: DISPENSAR 01
Obiectul: 1 Obiect Grup Sanitar 1
Obiectul: 2 SCARI SI RAMPE

Formular F3nr - Nota renuntare la data de 10/07/2023
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCE34A1 -** Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	**m**	**42.00**	**8.06**	**338.45**
			material:	6.56	275.47
			manopera:	1.50	62.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CH03A1 -** Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi de gresie antiderapanta ,fix. cu adeziv	**mp**	**3.32**	**195.64**	**649.53**
			material:	140.86	467.66
			manopera:	53.75	178.45
			utilaj:	1.03	3.42
			transport:	0.00	0.00
2.1	***2202054*** *- gresie ext antiderapanta*	*mp*	*3.39*	*120.00*	*406.36*
3	**CL20B1 -** Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	**kg**	**80.00**	**12.85**	**1,027.92**
			material:	9.85	787.92
			manopera:	3.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	***3646099*** *- Conf met*	*kg*	*80.00*	*9.80*	*784.00*
4	**CH04A1 -** Mana curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata inscrisa intrun dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn	**m**	**3.50**	**423.65**	**1,482.76**
			material:	403.90	1,413.64
			manopera:	19.75	69.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***2948141*** *- Elemente mana curenta*	*m*	*3.67*	*370.00*	*1,359.74*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.49	22.02	2,944.69	550.55	3.42	0.00	3,498.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	12.39	0.00	0.00	12.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,944.69**	**562.94**	**3.42**	**0.00**	**3,511.05**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	294.47	56.29	0.34	0.00	351.11

Anteț stanga

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DISPENSAR CI
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 SISTEM PLUVIAL

Formular F3nr - Nota renuntare la data de 10/07/2023
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	SECTIUNEA TEHNICA Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	2	3		4	5 = 3 x 4
1	RPEC12581 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la rindurile existente, executate pe santier, innodite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,3 CM	m	30.40	69.12	2,101.20
			materiale:	47.99	1,459.02
			manopera:	21.12	642.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	35.69	1,459.02	642.18	0.00	0.00	2,101.20

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	14.45	0.00	0.00	14.45
T2 = T3 + Alte cheltuieli directe		1,459.02	656.63	0.00	0.00	2,115.65
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	145.90	65.66	0.00	0.00	211.57
T3 = T1 + Cheltuieli indirecte		1,604.92	722.30	0.00	0.00	2,327.22
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	80.25	36.11	0.00	0.00	116.36
T4 = T2 + Beneficiu		1,685.17	758.41	0.00	0.00	2,443.58

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,443.58
TVA (19.00%)	464.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,907.86

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	(%)TVA
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,170.75	634.20	3.19	0.00	3,952.13
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	152.96	30.59	0.19	0.00	193.11
T4 = T3 + Beneficiu		3,402.33	634.20	3.38	0.00	4,055.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,055.26
TVA (19.00%)	770.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	4,825.76

Antet stanga

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DISPENSAR C1
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 SISTEM PLUVIAL

Formular F3ncs - Comanda suplimentara la data 10/07/2023
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1		2	3	4	5 = 3 x 4
	RPCI25B1 - Burlane din taba zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,3 CM	**m**	**6.50**	**69.12**	**449.**
			material:	47.99	311.96
			manopera:	21.12	137.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	5.49	311.96	137.31	0.00	0.00	**449.27**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.09	0.00	0.00	3.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**311.96**	**140.40**	**0.00**	**0.00**	**452.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	31.20	14.04	0.00	0.00	45.24
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**343.16**	**154.44**	**0.00**	**0.00**	**497.60**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	17.16	7.72	0.00	0.00	24.88
T4 = T3 + Beneficiu		**360.31**	**162.16**	**0.00**	**0.00**	**522.48**
TOTAL GENERAL (fara TVA)						**522.48**
TVA (19.00%)						**99.27**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						**621.75**

Antet Beneficiar

Beneficiar:
Executant:
Amplasament:
Obiectivul:
Obiectul:
Faza de proiectare:

Formular C8

Lista cuprinzand utilajele si echipamentele de lucru necesare

Nr. crt.	Denumirea resursei (utilaj)	U.M.	Cantitatea (norma de timp)	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea (fara TVA) - lei -	Aprovizionarea	Observatii
0	1	2	3	4	5=3X4	6	7
1	**00023** - balustrada de inox	m	3.00	366.00	2 268.30	Depozit	0.00
2	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30)	kg	29.10	2.00	59.62	Depozit	0.00
3	**2101685** - Hirtie slefuit,sticla fol. 9X30 GR 25 5158	buc	3.30	3.60	37.35	Depozit	0.00
4	**2102091** - Grund alchid pt.lemn interior	kg	7.83	19.70	155.14	Depozit	0.00
5	**2102197** - Chit de sticla exterior C 835	kg	8.09	9.30	74.70	Depozit	0.00
6	**2106117** - Email rosu-visiniu	kg	10.12	52.50	531.86	Depozit	0.00
7	**2109456** - Diluant rapid alchidice ptr. lacuri si emailuri D607-1	kg	9.00	14.40	129.60	Depozit	0.00
TOTAL Manopera					9,262.47	Manopera	0.00

- **Se suplimenteaza articolul:**

1.RPCI25B1-Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,4 cm= **6,5 m;**

2.RPCR31B1(asim)-Vopsitorie cu email la polata= **45,00 mp;**

3.CH04BC2(asim)-Balustrada inox=3,80m.

MOTIV: La cererea Beneficiarului.

EXECUTANT:

SC TRADRUM SRL

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS